

# ZADANIE

Stavba: KRYTÁ PLAVÁREŇ LEVICE

Objekt: Oprava sociálnych zariadení – detské šatne v objekte krytej plavárne.

Časť: detské šatne DIEVČATÁ

Objednávateľ: SŠZ Levice

Zhotoviteľ: výberovým konaním

Miesto: Levice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	47,550		
2	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	29,500		
3	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,800		
4	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	90,500		
5	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	94,380		
<i>vyspravenie podkladu pod obklad</i>						
6	612465120	Príprava vnútorného podkladu stien, penetrovanie podkladu	m2	94,380		
7	632450485	Spádový poter, spádová vrstva do, hr. 20 mm	m2	5,150		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	30,000		
9	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	48,030		
10	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	48,030		
11	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000		
12	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,400		
13	000800013	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia	eur	1,000		
14	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	94,380		
15	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,990		
16	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	13,990		
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,990		
18	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	209,850		
19	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,990		
20	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,990		
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	13,990		
22	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>9 Práce-búranie súvisiace s podlahovým kúrením</b>						
23	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,800		
24	735311101.R	Podlahové kúrenie vrátane napojenia na exist.rozvod	m2	48,030		
25	632477004	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania	m2	48,030		
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						
26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	8,350		
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						
27	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	22,160		
28	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	33,380		
29	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>						
30		Úprava kanalizačného odpadového potrubia, vpustí, prestupov, napojenia	kpl	1,000		
31	721229021	Montáž podlahového odtokového žlabu	ks	4,000		
32	5528158001	<i>Kompletná súprava pre žlab</i>	ks	4,000		
33	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom	ks	1,000		
34	286630025909	<i>Podlahový vpust</i>	ks	1,000		
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						
35	72212150R	Úprava vodovodného potrubia a napojení	kpl	1,000		
<b>725 Zdravotechnika - zariad'. predmety</b>						
36	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000		
37	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000		
38	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000		
39	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000		
40	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	4,000		
41	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	2,000		
42	64201338901	<i>Sanitárna keramika WC misa kombi</i>	ks	2,000		
43	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	2,000		
44	6429462300	<i>Doska keramická toaletná biela</i>	ks	2,000		
45	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000		
46	6420133610	<i>Sanitárna keramika umývadlo 55cm</i>	ks	1,000		
47	725219601	Montáž stĺpa umývadla	súb.	1,000		
48	6429125100	<i>Stĺp biely k umývadlu</i>	ks	1,000		
49	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	4,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
50	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	4,000		
51	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		
52	5514427600	Batéria umývadlová	ks	1,000		
53	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000		
54	5514652909	Sprchová batéria s hadicou a držiakom (pre imobilných)	ks	4,000		
55	725849232	Montáž batérie sprchovej podomietkovej	ks	4,000		
56	5513006360	Sprchová podomietková batéria + hlavica	ks	4,000		
57	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			
58	72598990R	Ostatné pre zariaďovacie predmety	kpl	1,000		
59	998725292	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	22,720		

### 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

60	73511190R	Demontáž, dodávka, výmena vykurovacích telies ( panelový radiátor 600x600xmm)	ks	2,000		
----	-----------	---	----	-------	--	--

### 766 Konštrukcie stolárske

61	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000		
62	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000		
63	611610000611	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, odolné voči vlhku	ks	2,000		
64	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000		
65	611890004022	Prah dverný	ks	2,000		
66	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

67	767113001.33	Montáž sprchovej zásteny	ks	1,000		
68	55301021191	Dodávka sprchovej zásteny (pričky) šxv 1000x2000	ks	1,000		

materiál vysokotlaký laminát (HPL doska) hrúbka 11 mm  
kotvenie do obvodovej steny v AL profile "U"  
všetky viditeľné hrany sú zaoblené  
sprchová priečka osadená na výškovo nastaviteľných chrómových nožičkách  
celková výška 2000 mm  
napr:  
<http://www.central-plus.sk/produkty/3/Sprchove-priecky>

69	767644100.1	Dodávka a montáž AL obložkovej zárubne s dverami 80 do mokra	ks	2,000		
----	-------------	--	----	-------	--	--

napr:  
<http://www.agopro.sk/dvere-do-mokra.htm>

70	767644100.2	Dodávka a montáž AL obložkovej zárubne s dverami 60 do mokra	ks	2,000		
----	-------------	--	----	-------	--	--

napr:  
<http://www.agopro.sk/dvere-do-mokra.htm>

71	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
----	-----------	--	---	--	--	--

### 771 Podlahy z dlaždíc

72	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	25,800		
73	771541210	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil.	m2	48,030		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
74	5978651991.1	Dlaždice keramické, protišmykové !, do mokrých prevádzok	m2	50,000		
75	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	19,930		

### 781 Dokončovacie práce a obklady

76	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	91,790		
77	5976639505	Obkladačky keramické	m2	93,000		
78	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%			

### 783 Dokončovacie práce - nátery

79	783891125	Vode a vlhkovzdorné nátery stien a stropov	m2	138,050		
80	78389112R	Očistenie a náter oceľových zárubní	ks	2,000		

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

81	2100100009	Elektroinštalácie (demontáž a spätná montáž osvetľovacích telies)	kpl	1,000		
----	------------	---	-----	-------	--	--

**Celkom**